

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 1.20*1.60	m ² m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.10*2.10*4	m ² m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
4	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2+2	gniazd. gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm 2+2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.20*2.20	m ² m ²	0.440	
				RAZEM	0.440
7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.30*0.45*2.10	m ³ m ³	0.284	
				RAZEM	0.284
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.04*1.82)+[(0.84+0.73)*0.60]	m ² m ²	4.655	
				RAZEM	4.655
9	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.60*0.25*0.15	m ³ m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
10	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.60	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - I 120mm (1.60*2)+1.40	m m	4.600	
				RAZEM	4.600
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 1.40*1.87	m ² m ²	2.618	
				RAZEM	2.618
13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (0.80*1.89)+(3.63*1.87)+(4.47*4.00)	m ² m ²	26.180	
				RAZEM	26.180
14	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m $0.50 * [(0.80 * 1.89) + (1.40 * 1.87) + (3.63 * 1.87) + (4.47 * 4.00)]$	m ³		
			m ³	14.399	
				RAZEM	14.399
22	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 13.643	m ³		
			m ³	13.643	
				RAZEM	13.643
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km płytki ściennie 4.655*0.015 gruz ceglany (1.60*0.14*0.06)+(3.20*0.12*0.25)+0.284 płytki podlogowe 2.618*0.02	m ³		
			m ³	0.070	
			m ³	0.393	
			m ³	0.052	
				RAZEM	0.515
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km-5 km Krotność = 5 0.515	m ³		
			m ³	0.515	
				RAZEM	0.515
25	kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.515*1.800	t		
			t	0.927	
				RAZEM	0.927
26	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 13.643	m ³		
			m ³	13.643	
				RAZEM	13.643
27	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - 5 km Krotność = 5 13.643	m ³		
			m ³	13.643	
				RAZEM	13.643
28	kalkulacja własna	opłata za składowanie ziemi na wysypisku 13.643*1.600	t		
			t	21.829	
				RAZEM	21.829
29	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - piasek grubości 15cm $[(1.40 * 1.87) + (3.63 * 1.87) + (4.47 * 4.00)] * 0.15$	m ³		
			m ³	4.093	
				RAZEM	4.093
31	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe grubości 10cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym $[(1.40 * 1.87) + (3.63 * 1.87) + (4.47 * 4.00)] * 0.10$	m ³		
			m ³	2.729	
				RAZEM	2.729
32	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $(1.40 * 1.87) + (3.63 * 1.87) + (4.47 * 4.00)$	m ²		
			m ²	27.286	
				RAZEM	27.286
33	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa $(1.40 * 1.87) + (3.63 * 1.87) + (4.47 * 4.00)$	m ²		
			m ²	27.286	
				RAZEM	27.286
34	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm $(1.40 * 1.87) + (3.63 * 1.87) + (4.47 * 4.00)$	m ²		
			m ²	27.286	
				RAZEM	27.286
35	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - 75mm Krotność = 7.5 27.286	m ²		
			m ²	27.286	
				RAZEM	27.286
36	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 27.286	m ²		
			m ²	27.286	
				RAZEM	27.286

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 27.286	m ²		
			m ²	27.286	
				RAZEM	27.286
38	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm WC 0.80*1.89	m ²		
			m ²	1.512	
				RAZEM	1.512
39	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża (0.80*1.89)+(1.40*1.87)+(3.63*1.87)+(4.47*4.00)	m ²		
			m ²	28.798	
				RAZEM	28.798
40	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wiatrołap 1.50*2.07 korytarz 3.83*2.07 sala lekcyjna 4.67*4.20	m ²		
			m ²	3.105	
			m ²	7.928	
			m ²	19.614	
				RAZEM	30.647
41	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.647	m ²		
			m ²	30.647	
				RAZEM	30.647
42	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych (1.40*1.87)+(3.63*1.87)+(4.47*4.00)	m ²		
			m ²	27.286	
				RAZEM	27.286
43	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² WC (0.80+1.89)*3.12 wiatrołap (1.40+1.87)*2*2.82	m ²		
			m ²	8.393	
			m ²	18.443	
				RAZEM	26.836
44	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² korytarz (3.63+1.87)*2*2.82 sala lekcyjna (4.47+4.00)*2*2.98	m ²		
			m ²	31.020	
			m ²	50.481	
				RAZEM	81.501
45	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe WC 2.00*(0.80+1.89)*2	m ²		
			m ²	10.760	
				RAZEM	10.760
46	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm WC 10.76	m ²		
			m ²	10.760	
				RAZEM	10.760
47	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej WC 2.00*2	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych z wyciągiem elektrycznym uruchamianym włącznikiem światła 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed malowaniem ściany WC 1.12*(0.80+1.89)*2 wiatrołap (1.40+1.87)*2*2.82 korytarz (3.63+1.87)*2*2.82 sala lekcyjna (4.47+4.00)*2*2.98	m ²		
			m ²	6.026	
			m ²	18.443	
			m ²	31.020	
			m ²	50.481	
				RAZEM	105.970
50	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ściany 105.97	m ²	105.970	
				RAZEM	105.970
51	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (1.10*2.05*2)+(0.80*2.00)	m ²		
			m ²	6.110	
				RAZEM	6.110
54	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² 0.90*2.00*4	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
55	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
56	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000